COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.)
ai sensi della L.R. 16/04 art. 26 c. 2 lett. c per la realizzazione di un insediamento produttivo sulla via Napoli - SS 7bis

COMMITTENTE

M.Z. Costruzioni S.r.l.
via Strada Prov. per Aversa Km.2+950
81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE) - IT
mail: info@mzcostruzioni.it

PROGETTO URBANISTICO
COMPUTO METRICO

PROGETTO DEFINITIVO	ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
		6	-	21/11/2025

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.
0	Emissione per integrazione	21/11/2025	AP	MF	CA

File

Codifica

PROGETTAZIONE

INTEGRA
Via de Gasperi, 98
81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE) - IT
mail: integra.architettiassociati@gmail.com

PROGETTISTA

Arch. Cesare Aiossa

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

COMUNE DI S. MARIA C. V.

Provincia di Caserta

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.) ai sensi della L.R. 16/04 art. 26 c. 2 lett. c per la realizzazione di un insediamento produttivo sulla via Napoli - S.S. 7bis - OPERE A STANDARD URBANISTICI - INCIDENZA ONERI DI SICUREZZA

COMMITTENTE: MZ COSTRUZIONE S.r.l.

S. Maria C.V. , 10/11/2025

IL TECNICO



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SpCat 2)							
1 / 1 CAM25_L02 .080.130.G 20/08/2025	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm -Cavidotto su percorso illuminazione pubblica (Area Strada + Area Verde)		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	13,44	2´150,40
2 / 2 CAM25_L02 .010.290.D 20/08/2025	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ... sione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq		160,00			160,00		
	SOMMANO m					160,00	8,47	1´355,20
3 / 3 CAM25_L05 .010.010.D 20/08/2025	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq -Rete di Messa a Terra Pubblica Illuminazione		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	6,65	931,00
4 / 4 CAM25_U06 .030.050.F 20/08/2025	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezz ... nabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3 Pali di illuminazione (scavi, basamenti e pozzetti compresi nel costo)					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	534,17	4´807,53
5 / 5 CAM25_MT .U8.040.003 21/08/2025	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=12,5 sbracci per pali di illuminazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	160,62	160,62
6 / 6 NP08 28/08/2025	Armature Stadali a LED Attacco su Palo, Armatura Stadale a LED avente le seguenti caratteristiche: Corpo e coperchio stamoato in alluminio pressofuso con sezione aereodinamica a ba ... one conforme alla EN 61547, Potenza 154 W - 24000 Im TIPOLOGIA: DURA LAMP- URBAN 01 - L SCHEDA TECNICA CODICE UR01L30740 -Armature Stradali x Pali Illuminazione Esterna					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	230,00	2´300,00
	Parziale IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SpCat 2) euro							11´704,75

	A R I P O R T A R E							11´704,75

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11´704,75
	IMPIANTO FOGNARIO (SpCat 3)							
7 / 7 CAM25_E01 .015.010.B 21/08/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia							
	-Scavo per realizzazione aree permeabili (Parcheggio)		432,50		0,200	86,50		
	-Scavo per realizzazione aree permeabili (Marciapiede)		99,59		0,200	19,92		
	-Scavo per realizzazione aree permeabili (Percorso nel Verde)		216,86		0,200	43,37		
	-Scavo adduzione elettricità (Percorso illuminazione Pubblica nell'area a verde)		150,00	0,500	0,400	30,00		
	-Scavo per rete acque reflue nere		110,00	0,400	0,600	26,40		
	SOMMANO mc					206,19	11,23	2´315,51
8 / 8 CAM25_U04 .020.026.C 21/08/2025	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm							
	-Pozzetti ispezionabili rete acque meteoriche					1,00		
	-Pozzetti ispezionabili rete acque nere					8,00		
	SOMMANO cad					9,00	280,57	2´525,13
9 / 9 CAM25_U04 .020.052.A 28/08/2025	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 100x100 cm							
	- Coperchi per pozzetti rete acque meteoriche + acque nere					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	120,14	1´081,26
10 / 10 CAM25_U04 .020.020.D 21/08/2025	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oner per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm							
	-pozzetti sifonati per lo scolo delle acque meteoriche (caditoie)					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	75,34	376,70
11 / 11 CAM25_U04 .020.083.A 21/08/2025	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrisponden ... di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento . Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio							
	-Coperchi x caditoie	5,00			19,000	95,00		
	SOMMANO kg					95,00	6,05	574,75
12 / 12 CAM25_U02 .040.020.C (CAM) 21/08/2025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 250 mm							
	-Tubazioni aree a verde	1,00	105,00			105,00		
	SOMMANO m					105,00	29,70	3´118,50
	Parziale IMPIANTO FOGNARIO (SpCat 3) euro --- ---							9´991,85
	A R I P O R T A R E							21´696,60

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21´696,60
	SISTEMAZIONE AREE (SpCat 4)							
13 / 13 CAM25_E01 .000.010.A 21/08/2025	Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Area di cui al Dl 1444/68					2´306,26		
	SOMMANO mq					2´306,26	0,95	2´190,95
14 / 14 CAM25_U05 .020.040.A 21/08/2025	Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema del ... iore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec. -Zona Parcheggio					324,00		
	SOMMANO mq					324,00	4,33	1´402,92
15 / 15 CAM25_U07 .050.055.A 21/08/2025	Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento. -zona parcheggio + marciapiede + percorso	642,95			0,200	128,59		
	SOMMANO mc					128,59	89,67	11´530,67
16 / 16 CAM25_MT .E.01.017 21/08/2025	Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Misto granulare stabilizzato -zona parcheggio + marciapiede + percorso	642,95			0,200	128,59		
	SOMMANO mc					128,59	18,95	2´436,78
17 / 17 NP04 28/08/2025	GRIGLIATO ERBOSO - Pavimentazione autobloccante drenante modello "EVERGREEN H10" di Ferrari BK Srl, in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato di tipo poroso. Spessore cm 10, ... oppore riempiti con materiali drenanti, compreso la preparazione del piano di posa e tutti gli altri oneri e magisteri -zona parcheggio					430,00		
	SOMMANO a					430,00	19,00	8´170,00
18 / 18 NP05 28/08/2025	Fornitura e posa in opera di cordonate per la delimitazione della carreggiata stradale con le aree a verde, costituite da elementi prefabbricati in calcestruzzo aventi dimensioni 0 ... one, successivo rinterro, collegamento con giunti, tagli , sfridi, curve pezzi speciali ed ogni altro onere necessario. Cordonate tra aiuole, parcheggio e passaggi - misura girata complessiva		181,70			181,70		
	SOMMANO C					181,70	18,50	3´361,45
19 / 19 CAM25_A01 .040.400.A 27/08/2025	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura -Ricarica di terreno vegetale per aree desinate a vede pubblico e spazio verde atrrezzato	1663,65			0,250	415,91		
	SOMMANO mc					415,91	20,80	8´650,93
	A R I P O R T A R E							59´440,30

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							59´440,30
20 / 20 CAM25_V02 .020.130.A (CAM) 21/08/2025	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime ... concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante							
	-Aree destinate a verde pubblico e Spazi verde attrezzati					1´663,65		
	SOMMANO mq					1´663,65	1,70	2´828,21
21 / 21 CAM25_V02 .020.105.B (CAM) 21/08/2025	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm							
	-Alberi di progetto					50,00		
	SOMMANO a					50,00	92,28	4´614,00
22 / 22 CAM25_V07 .070.020.A 21/08/2025	Palo tutore per il sostegno piantina. Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 2 per il sostegno piantina.							
	-Per alberi di progetto					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	2,05	102,50
23 / 23 CAM25_V02 .020.090.A (CAM) 21/08/2025	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il terricciato ottenuto per compostazione aerobica ... ne del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo							
	-Arbusti di progetto					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	23,77	2´377,00
24 / 24 CAM25_E01 .015.010.B 21/08/2025	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia							
	-scavo per realizzazione trave di fondazione muro		70,00	0,800	0,600	33,60		
	SOMMANO mc					33,60	11,23	377,33
25 / 25 CAM25_E03 .010.010.C (CAM) 22/08/2025	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
	magrone di sottofondazione trave fondazione muro		70,00	0,800	0,100	5,60		
	SOMMANO mc					5,60	156,29	875,22
26 / 26 CAM25_E03 .010.020.A (CAM) 21/08/2025	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30							
	-Fondazione		70,00	0,600	0,400	16,80		
	SOMMANO mc					16,80	169,56	2´848,61
27 / 27 CAM25_E03	Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o							
	A RIPORTARE							73´463,17

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							73´463,17
.030.010.A 22/08/2025	armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. -Casseri per fondazione muro *(H/peso=,10+,40)	2,00	70,00		0,500	70,00		
	SOMMANO mq					70,00	28,88	2´021,60
28 / 28 CAM25_E03 .040.010.A (CAM) 22/08/2025	Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre. -tondini di armatura per calcestruzzo fondazione muro - si stimano Kg 80 per mc Vedi voce n° 26 [mc 16.80]	80,00				1´344,00		
	SOMMANO kg					1´344,00	2,53	3´400,32
29 / 29 CAM25_E08 .045.010.F (CAM) 21/08/2025	Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm		70,00		1,150	80,50		
	SOMMANO mq					80,50	49,73	4´003,27
30 / 30 CAM25_E16 .020.010.C (CAM) 22/08/2025	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento Intonaco muro di recinzione	2,00	70,00		1,150	161,00		
	SOMMANO mq					161,00	18,62	2´997,82
31 / 31 CAM25_E16 .020.010.F 22/08/2025	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da u ... tazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne Vedi voce n° 30 [mq 161.00]					161,00		
	SOMMANO mq					161,00	1,45	233,45
32 / 32 NP03 23/08/2025	Fornitura e posa in opera di coprimuro in cotto estruso con elementi di dimensione 25,5 x 25,00 cm di spessore non inferiore a cm 4. La posa dovrà avvenire con malta di allettament ... abbia silicea, in opera compreso tagli, sfrido, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte -per muro recinzione		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					70,00	28,50	1´995,00
33 / 33 CAM25_E19 .030.030.A (CAM) 21/08/2025	Recinzione con pannelli in grigliato Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il ... compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato -altezza recinzione mt. 1,20				1500,000	1´500,00		
	SOMMANO kg					1´500,00	8,52	12´780,00
34 / 34 NP07	Realizzazione di impianto di irrigazione statico e/o dinamico costituito da collettori di distribuzione con elettrovalvole							
	A RIPORTARE							100´894,63

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							100´894,63
21/08/2025	autopulenti, antiusura con controllo di flusso, filtro su ... istero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, eseguito con tubazione in polietilene ad alta densità del diam mm 25							
	-Superficie servita da impianto di irrigazione					1´663,00		
	SOMMANO mq					1´663,00	18,78	31´231,14
35 / 35 CAM25_MT .V.10.019 21/08/2025	Arredo urbano Panchina con schienale e seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=77 cm							
	-si prevedono					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	483,52	4´351,68
36 / 36 CAM25_V02 .020.045.A (CAM) 21/08/2025	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano							
	-Area destinata a verde pubblico	212,81			0,150	31,92		
	SOMMANO mc					31,92	35,03	1´118,16
37 / 37 CAM25_V02 .020.045.B (CAM) 21/08/2025	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico							
	-Verde Attrezzato	1450,84			0,150	217,63		
	SOMMANO mc					217,63	12,66	2´755,20
38 / 38 CAM25_V02 .020.050.A (CAM) 21/08/2025	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq							
	-Aree destinate a Verde Pubblico e Spazi Verde Attrezzati					1´663,65		
	SOMMANO mq					1´663,65	0,30	499,10
	Parziale SISTEMAZIONE AREE (SpCat 4) euro							119´153,31
	Parziale LAVORI A MISURA euro							140´849,91
	T O T A L E euro							140´849,91
	A R I P O R T A R E							

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUPER CATEGORIE		
001	**LINEE COLLETTORI GENERALI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTI**	0,00	0,000
002	**IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA**	11´704,75	8,310
003	**IMPIANTO FOGNARIO**	9´991,85	7,094
004	**SISTEMAZIONE AREE**	119´153,31	84,596
	Totale SUPER CATEGORIE euro	140´849,91	100,000
	A R I P O R T A R E		

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE - c_i234 - REG_PROT - 0062687 - Ingresso - 21/11/2025 - 11:14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	140´849,91	100,000
M:002	IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro	11´704,75	8,310
M:003	IMPIANTO FOGNARIO euro	9´991,85	7,094
M:004	SISTEMAZIONE AREE euro	119´153,31	84,596
	TOTALE euro	140´849,91	100,000

S. Maria C.V. , 04/10/2025

Il Tecnico

Il Committente
MZ COSTRUZIONE Srl